

| | |
|------|----------|
| 枚 数 | 表紙共 11 枚 |
| 設計年月 | 令和6年11月 |

富山県広域消防防災センター管理・宿泊棟照明器具更新工事 参考数量調書

富山県広域消防防災センター

工事設計額 1式 円

工事価格 1式 円

消費税相当額 1式 円

工事場所 富山市惣在寺 地内

工事概要 管理・宿泊棟の照明器具のLED化

| 符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 富山県広域消防防災センター管理・宿泊棟照明器具更新工事 | | | | | | |
| | 純工事費 | | | | | | |
| | 直接工事費 | | 1 | 式 | | | |
| | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 諸経費 | | | | | | |
| | 現場管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | 一般管理費 | | 1 | 式 | | | |
| | 小 計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 計 | | | | | | |
| | (工事価格) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------------|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 1-1 | 照明 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 落下防止ワイヤー取付費 | ワイヤーロープ端末加工 | 2 | 箇所 | | | |
| | 高天井照明取付金具 | | 2 | 個 | | | |
| | 照明器具(A321) | LED20.6W 埋込型 | 355 | 台 | | | |
| | 照明器具(A322) | LED43.1W 埋込型 | 8 | 台 | | | |
| | 照明器具(B233) | LED24W 埋込型 | 164 | 台 | | | |
| | 照明器具(C321) | LED20.6W 直付型 | 14 | 台 | | | |
| | 照明器具(C322) | LED43.1W 直付型 | 21 | 台 | | | |
| | 照明器具(D321) | LED20.6W 直付型 防湿型 | 6 | 台 | | | |
| | 照明器具(D322) | LED43.1W 直付型 防湿型 | 6 | 台 | | | |
| | 照明器具(F454) | LED60W 埋込型 | 4 | 台 | | | |
| | 照明器具(G453) | LED20.6W 直付型 | 12 | 台 | | | |
| | 照明器具(I241) | LED7W ダウンライト | 176 | 台 | | | |
| | 照明器具(I242) | LED11.6W ダウンライト | 4 | 台 | | | |
| | 照明器具(I321) | LED15W ダウンライト | 16 | 台 | | | |
| | 照明器具(J21) | LED11.7W ブラケット | 48 | 台 | | | |
| | 照明器具(P321) | LED20.6W 直付型 | 2 | 台 | | | |
| | 照明器具(R151) | LED7.7W ブラケット | 5 | 台 | | | |
| | 照明器具(T161) | LED11.6W 直付型 | 4 | 台 | | | |
| | 照明器具(T321) | LED16.3W 直付型 | 4 | 台 | | | |
| | 照明器具(U101) | LED41W シーリング | 2 | 台 | | | |
| | 照明器具(AF421) | LED20.6W 直付型 反射笠付 | 6 | 台 | | | |
| | 照明器具(AU631) | LED43.1W 埋込型 | 20 | 台 | | | |

| 符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 照明器具(AV201) | LED12W 直付型 防湿型 | 1 | 台 | | | |
| | 照明器具(AW321) | LED20.6W 埋込型 | 9 | 台 | | | |
| | 照明器具(CC321) | LED11.6W ダウンライト | 29 | 台 | | | |
| | 照明器具(K200) | LED56.6W ダウンライト 高天井照明 | 2 | 台 | | | |
| | 照明器具(CH16) | LED14.9W 直付型 防湿型 | 1 | 台 | | | |
| | 照明器具(CI232) | LED19W 埋込型 | 1 | 台 | | | |
| | 照明器具(CA541) | LED23W ブラケット | 60 | 台 | | | |
| | 照明器具(RP08) | LRS1RP-08 LN | 2 | 台 | | | |
| | カバープレート | 2P 角型 新金製 | 1 | 組 | | | |
| | 脚立足場 | 基本料・賃料共 | 562 | m2 | | | |
| | 仮設足場 | 内部棚足場 運搬費含む | 288 | m2 | | | |
| | 床養生 | ブルーシート+合板t9mm 材工 | 288 | m2 | | | |
| | 高所作業車 | 8m | 1 | 台・日 | | | |
| | 既設調査費 | | 1 | 式 | | | |
| | 整理整頓後片付け | | 1 | 式 | | | |
| | 照明取付塗装・補修費 | | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1-1. 計 | | | | | | |

| 符号 | 名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 2-1 | 照明 | | | | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 直付型 FHF16W×1 | 4 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 直付型 FL20W×1 | 1 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 直付型 FHF32W×1 | 34 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 直付型 FHF32W×2 | 27 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 直付型 FHP23W×2 | 1 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 埋込型 FHF32W×1 | 294 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 埋込型 FHF32W×2 | 90 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 埋込型 FHP23W×3 | 164 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 埋込型 FHP45W×3 | 12 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 埋込型 FHP45W×4 | 4 | 台 | | | |
| | 電動昇降装置 (撤去) | | 1 | 台 | | | |
| | 電動昇降スイッチ (撤去) | | 1 | 組 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | ダウンライト | 233 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | シーリングライト | 2 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | ブラケットライト | 114 | 台 | | | |
| | 照明器具 (撤去) | 埋込型 HID250W以下 | 2 | 台 | | | |
| | 発生材処分費 | 混合廃棄物 コンテナ2m3×9 | 1 | 式 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2-1. 計 | | | | | | |

