

枚 数	表紙共14枚
設計年月	令和7年1月

富山県総合福祉会館災害復旧その1 工事

参考数量調書

工事設計額	1 式	円
工事価格	1 式	円
消費税相当額	1 式	円

工事場所	富山市安住町	地内
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 吹き抜け部構造破損部の復旧・補強工事 ・ 吹き抜け部外装破損部の復旧工事 	

※国土交通省官庁営繕部「公共建築工事共通費積算基準」の令和6年3月25日付け改定を準用

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	富山県総合福祉会館災害復旧その1工事						
A	純工事費						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費	(指定仮設費含む)	1.0	式			
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	小 計						
	合 計						
	(工事対象額)						

符号	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	直接工事費内訳						
	建築工事		1.0	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	養生・片付け	外部・吹抜け部分	1.0	式			
	外部足場		1.0	式			
	内部足場		1.0	式			
	災害防止費		1.0	式			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	搬入路・資材置場養生		1.0	式			
	既設養生シート撤去		1.0	式			
	混合廃棄物処分	運搬・処分費共	1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	構造復旧・補強工事						
	【(T-1~4)旧タイロッド [®] 取外し】						
	ガス切断及びタイロッド [®] 取外し		4.0	組			
	荷下ろし・片付・運搬		4.0	組			
	火災養生手間		4.0	組			
	【(KST~4)旧タイロッド [®] 取外し】						
	ガス切断及びタイロッド [®] 取外し		2.0	組			
	荷下ろし・片付・運搬		2.0	組			
	リマ加工		2.0	か所			
	火災養生手間		2.0	組			
	【旧吊ロッド [®] 取外し】						
	ガス切断及びタイロッド [®] 取外し		185.0	組			
	荷下ろし・片付・運搬		185.0	組			
	火災養生手間		185.0	組			
	【(T-1~4)タイロッド [®] 継手部改造】						
	材料費(鋼板類)		4.0	組			
	加工・運搬・取付・溶接費		4.0	組			
	火災養生手間		4.0	組			
	【(KST-4)タイロッド [®] 継手部改造】						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	材料費(鋼板類)		2.0	組			
	加工・運搬・取付・溶接費		2.0	組			
	火災養生手間		2.0	組			
	【材料費】						
	テンションロッド(アブセットネジ加工)	MHT740 φ42mm(M52) L=4900 JISK5674 1種 2回塗	4.0	組			
	テンションロッド(アブセットネジ加工)	MHT740 φ42mm(M52) L=8300 JISK5674 1種 2回塗	2.0	組			
	吊ブレース	SR235 φ19(M20) L=1900 JISK5674 1種 2回塗	18.0	組			
	吊ブレース	SNR490B φ18.2(M20) L=1900 JISK5674 1種 2回塗	48.0	組			
	吊ブレース	SNR490B φ18.2(M20) L=2100 JISK5674 1種 2回塗	6.0	組			
	吊ブレース	SNR490B φ18.2(M20) L=2800 JISK5674 1種 2回塗	3.0	組			
	吊ブレース	SNR490B φ18.2(M20) L=2000 溶融亜鉛メッキ	37.0	組			
	吊ブレース	SNR490B φ18.2(M20) L=2100 溶融亜鉛メッキ	21.0	組			
	ブラケット	STKM13A・SS400 (BKA)	6.0	か所			
	ブラケット	STKM13A・SS400 (BK1)	54.0	か所			
	ブラケット	STKM13A・SS400 (BK2)	6.0	か所			
	ガセットプレート	SS400	96.0	枚			
	取付ボルト・ナット	S10T HTB 20x50	266.0	本			
	ハイテンナット	M20	200.0	か所			
	【吊ブレース現場鉄工費】						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外装復旧工事						
	【西面:全数入替え】						
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、3孔 600x2250	2.0	枚			
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、4孔 600x2250	14.0	枚			
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、4孔 600x2395	2.0	枚			
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、2孔 1145x2250	2.0	枚			
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、4孔 1145x2250	14.0	枚			
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、4孔 1145x2395	2.0	枚			
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、2孔 1742x2250	5.0	枚			
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、4孔 1742x2250	35.0	枚			
	複層ガラス LOWEPT12+A12+(HS6+6)	四方荒、4孔	5.0	枚			
	枠廻りシール	12x12	48.8	m			
	突合せシール(縦目地)	17x24	245.0	m			
	突合せシール(横目地)	20x24	97.6	m			
	吊りロッド(中間部)	φ 16 L=2250	42.0	本			
	吊りロッド(エント上部)	φ 16 L=325	6.0	本			
	吊りロッド(エント下部)	φ 16 L=2250	6.0	本			
	ガラス支持金物	St1次ファスナー固定部品	68.0	か所			
	ガラス支持金物	St2次ファスナーネジ [®] カップ [®] 部品 異形	68.0	か所			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SUSガラス支持金物	FB加工品 1孔用	64.0	か所			
	SUSガラス支持金物	1孔部品(異形)	2.0	か所			
	SUSガラス支持金物	FB加工品 1孔用	4.0	か所			
	SUSガラス支持金物	2孔部品(異形)	18.0	か所			
	SUSガラス支持金物	FB加工品 2孔用	6.0	か所			
	SUSガラス支持金物	4孔部品(異形)	48.0	か所			
	付属部品費		1.0	式			
	実測・現調費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	金物施工費		1.0	式			
	ガラス撤去費		1.0	式			
	ガラス施工費		1.0	式			
	シーリング撤去費		1.0	式			
	シーリング施工費		1.0	式			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【東面:破損部のみ】						
	複層ガラス LOWEHS12+A12+HS12	四方荒、4孔 1742x1950	30.0	枚			
	複層ガラス LOWEHS12+A12+HS12	四方荒、4孔 1745x1950	1.0	枚			
	枠廻りシール	12x12	7.4	m			
	突合せシール(縦目地)	17x28	72.2	m			
	突合せシール(横目地)	20x28	62.8	m			
	ガラス支持金物	SUS2次ファスナーネジカップ 部品	43.0	か所			
	ガラス支持金物	St1次ファスナー固定部品	43.0	本			
	SUSガラス支持金物	2孔部品	5.0	か所			
	吊りロッド(中間部)	φ14 L=1950	36.0	本			
	SUSガラス支持金物	4孔部品	36.0	か所			
	SUSガラス支持金物	3孔部品	2.0	か所			
	付属部品費		1.0	式			
	実測・現調費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	金物施工費		1.0	式			
	ガラス撤去費		1.0	式			
	ガラス施工費		1.0	式			

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シーリング撤去費		1.0	式			
	シーリング施工費		1.0	式			
	飛散防止フィルム貼	3M/ULTRA800同等	191	m2			
	【コントラレール】						
	コントラ動作確認		1.0	式			
	【南面】						
	飛散防止フィルム貼	3M/ULTRA800同等	37.7	m2			
	【北面】						
	飛散防止フィルム貼	3M/ULTRA800同等	5.6	m2			
	ガラス処分費	運搬・処分費共	1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	指定仮設費	(共通仮設費率に含まれていない共通仮設費)					
	ラフテレンクレーン運転	4.9t吊り オペレーター付 長期	120.0	日			
	ラフテレンクレーン運転	70t吊り オペレーター付	25.0	日			
	屋上クレーン架台	H=400x400 L=7000	2.0	か所			
	ゴムマット養生	(クレーン架台下)	32.0	m2			
	断熱材・砂利抑え撤去	(クレーン架台下)	1.0	式			
	断熱材敷き	(クレーン架台下)	32.0	m2			
	砂利敷き	(クレーン架台下)	32.0	m2			
	交通整理員		50.0	人			
	小 計						